Sklypo planas su vandentiekio tinklais, tinklo apsaugos zona ir nužymėjimu, M1:500

SCHEMA NR. 1

OBJEKTO VIETA

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

DĖMESIO! ELEKTROS TINKLAI!
DARBUS VYKDYTI RANKINIO KASIMO BŪDU!

VP1

X6178917.86
Y518529.93

X6178921.05
Y518549.23

49,24 ž.p.
47,34 v.v. (proj. d110, h-1,9m)

V1 Ø110, L=224.9m, Imin=0.002

V1 Ø110, L=19.6m, Imin=0.002

Esama vandentiekio kamera Nr.231
49,39 dangtis
47,43 v.v. (esamas d300, h-1,96m)
47,38 v.v. (proj. d110, h-2,01m)
46,66 dugnas (h-2,73m)
Tikslintis darbo metu!

Įregistruotas žemės sklypas
Bernatonių g.5, Panevėžys
Kad. Nr. 2701/0034:55
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo naudojimo būdas.
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Savininkas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ a.k.111104115

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

DĖMESIO! DUJOTIEKIO TINKLAI!
DARBUS VYKDYTI RANKINIO KASIMO BŪDU!

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

Ø1500
49,29 ž.p.
46,89 v.v. (proj. d110/d75, h-2,40m)
46,48 š.dugnas (h-2,81m)

X6178857.41
Y518771.56

DĖMESIO! RYŠIŲ, ELEKTROS, DUJOTIEKIO TINKLAI!
DARBUS VYKDYTI RANKINIO KASIMO BŪDU!

KERTANT BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS
GAUTI TŲ TINKLŲ SAVININKŲ RAŠTINĮ SUTIKIMĄ!

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

DĖMESIO! RYŠIŲ TINKLAI!
DARBUS VYKDYTI RANKINIO KASIMO BŪDU!

V1-1

V1 Ø75, L=124.1m, Imin=0.002

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

PAŽEISTAS DRENAŽO SAUSINTUVAS ATSTATOMAS TOKIO
PAT DIAMETRO PVC VAMZDŽIAIS - atstatymas atitinkamomis medžiagomis pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".

Numatomas betono mazgas
X6176782.36
Y518739.58

Vandens tiekimas technologinėms reikmėms
V1 Ø75, L=21.7m, Imin=0.002

49,72 ž.p.
47,92 v.v. (proj. d75, h-1,80m)
X6178764.86
Y518754.24

Vandens apskaitos mazgo vieta

Numatomas konteinerinio tipo pastatomas vagonėlis

Sklypo riba
Projektuojamo sklypo riba

Esami inžineriniai tinklai:
- slėginių buitinių nuotekų tinklas
- buitinių nuotekų tinklas
- vandentiekio tinklas
- drenažo tinklas
- 0,4 kV el. kabelis
- 10 kV el. kabelis
- ryšių tinklas
- dujų tinklas

Projektuojami inžineriniai tinklai:
V1 — VANDENTIEKIO TINKLAI
ž.p. - žemės paviršius;
v.v. - vamzdžio viršus;
VP - alkūnė/posūkis;

PASTABOS:
1.Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.Esami inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. Visus žemės darbus esamų tinklų apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant tų komunikacijų eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepažymėtus tinklus kreiptis į tų tinklų eksploatuojančias įmones/įstaigas.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra) ir DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" reikalavimais.
3.Balgus montavimo darbus atliktį tinklo praplovimą ir hidraulinį bandymą, dezinfekciją ir mikrobiologinę analizę (vandentiekio tinklui).
4.Paklojus ir išbandžius trasą, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.
5.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.
6. Apie darbų pradžią pranešti UAB "Aukštaitijos vandenys" vandenvietės ir tinklų tarnybai.
7.Paklojus ir neužpylus transėjos bei pasijungimo metu kviesti UAB "Aukštaitijos vandenys" atstovą.
8. Užsisakyti įrengtų lauko tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką grafinėje ir skaitmeninėje formoje. Turint nuotraukas kviesti UAB "Aukštaitijos vandenys" atstovą.
9.Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL ir dujų tinklo apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL ir dujų tinklo trasų nužymėjimui. Darbus KL ir dujų tinklo apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.

Vandentiekio tinklų apsaugos zona, kai vandentiekio tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.

10,2 m — Vandentiekio tinklų apsaugos zona, kai vandentiekio tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies, kuri patenka į sklypą: Bernatonių g.5, skl. kad. Nr.2701/0034:55, Panevėžys.

Topografinio plano Nr. TIIS1-20231111-078722

0	2023.11				STATYBOS LEIDIMUI STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA					
Atestato Nr.	individuali vykdymo veikla 561946 tel:867450959				Objektas: Inžinerinių tinklų (vandentiekio). Lekiškio g. 13, Panevėžyje. supaprastintas statybos projektas	
26068	PV/PDV	R.L		2023.11	Brėžinys: Sklypo planas su vandentiekio tinklais, tinklo apsaugos zona ir nužymėjimu, M1:500	Laida 0
Stadija LT	Užsakovas: UAB "Heidelberg Materials Lietuva Betonas"				Kompleksas: 2023-11-1-SSP-LN-B.1	Lapas 1 / Lapų 1